

СТС Солар АД

5300 Габрово, БЪЛГАРИЯ
ул. Станционна 14
тел. +359 (66) 817 404
факс +359 (66) 817 407
E-Mail: solar@sts.bg
WEB: <http://solar.sts.bg>



О Ф Е Р Т А

За проектиране, доставка и монтаж на слънчева (фотоволтаична) електроцентрала с мощност 1071 kWp DC (990 kW AC)

Предлагаме Ви нашата оферта за цялостно изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от **1071 kWp**. Всички цени са в EUR без ДДС.

Артикул	Единична цена [EUR]	Кол.	Мярка	Сума [EUR]
Проектиране и одит	35 000.00	1	бр.	35 000.00
Монокристални модули 170Wp	391.00	6 300	бр.	2 463 300.00
Инвертор SMA Sunny Mini Central SMC 11000TL + ESS	3 424.00	90	бр.	308 160.00
- Модул RS485	87.00	90	бр.	7 830.00
SMA Sunny WebBox	473.00	2	бр.	946.00
- Модул RS485	87.00	2	бр.	174.00
SMA Sunny Sensor Box (incl. module temp sensor)	370.00	4	бр.	1 480.00
- PT100 ambient Temp Sensor	51.50	2	бр.	103.00
- Wind Sensor	117.62	2	бр.	235.24
Слаботоково табло (RS485, LAN)	247.00	2	бр.	494.00
Кабел RS485 (Outdoor)	0.98	4 000	м.	3 920.00
Метална и бетонна част на конструкцията + монтаж	390.00	1 071	kWp	417 690.00
Алуминиев профил 390 - прътове по 6.06 м	33.90	1 800	пръта	61 020.00
Алуминиеви съединителни планки	2.90	1 440	бр.	4 176.00
Скоби за затваряне на профила	1.21	720	бр.	871.20
Междинни скоби за монтаж на модулите	1.89	12 240	бр.	23 133.60
Крайни скоби за монтаж на модулите	2.26	720	бр.	1 627.20
Комплект конектори MC3	4.50	360	бр.	1 620.00
Комплект конектори MC4	4.50	360	бр.	1 620.00
АС окабеляване	7.35	5 000	м.	36 750.00
Главно разпределително табло	5 600.00	1	бр.	5 600.00
Междинни разпределителни табла	250.00	39	бр.	9 750.00
Мълниезащитна инсталация	3 200.00	4	бр.	12 800.00
Заземителна инсталация	150.00	90	бр.	13 500.00
Монтаж и пускане в експлоатация	140.00	1 071	kWp	149 940.00
ОБЩО				3 561 740.24
ДДС 20%				712 348.05
Крайна цена с ДДС				4 274 088.29

Цена на цялата инвестиция в EUR/Wp: 3.33

Дата: 06.04.2009 г.

Валидност на офертата: 30 дни

Срок за доставка на оборудването: 40-60 дни.

Време за монтаж: 40-60 дни за бетонните и заваръчните работи и 30-40 дни за монтажа на модулите, инверторите и окабеляването.

Гаранции: 5 години продуктова гаранция, 25 години гаранция за запазване на 80% от мощността